

惠东县住房和城乡建设局

关于做好第9号台风“马鞍”防御工作的 紧急通知

各建设、施工、监理单位：

鉴于今年第9号台风“马鞍”的发展趋势，23日08时，台风“马鞍”（强热带风暴级）位于距离我县港口东南方向约1050公里的西太平洋洋面上，中心附近最大风力10级（25米/秒）。预计，“马鞍”将以10到15公里的时速向西北方向移动，强度继续加强，25日在我省南部沿海地区登陆。受其环流影响，24日夜间-26日我县有明显风雨过程。县三防指挥部于2022年8月22日24时启动防风IV级应急响应，县气象台于2022年8月23日10时46分发布台风蓝色预警信号。请各有关企业严格按照项目防风防汛预案和《惠州市建筑工地防御气象灾害工作指引》《惠东县房屋市政工程应对气象灾害停工停产工作指引》《防台风“六个百分百”工作指引（暂行）》的有关规定落实有关防御工作。现就有关防御工作要求通知如下：

一、加强组织领导，切实落实三防工作责任

各有关企业要充分认识到台风天气的复杂性和多边性，以及强降雨、地质灾害影响，要密切关注这几天天气动态。一定要早做部署，层层落实工作责任，及时传达有关信息和要求。要针对台风的特点和规律，迅速部署开展相关防风抗风工作。要立即开

展防御台风安全隐患专项排查整改，全面提高安全防范能力和应对突发事件的应急处置能力。

二、迅速开展排查，及时消除施工现场安全隐患

各有关企业要立即集中人力、物力投入到防御台风工作中，抓住台风来临前的宝贵时间，落实建筑工地“再查一遍”措施，加大施工现场防风防汛隐患排查整改力度。重点检查：一是基坑周边堆载情况、基坑排水情况、监测巡视情况、桩机等大型设备情况；二是建筑起重机械连接部位、螺栓、插销稳固情况，塔身悬挂物清理情况，塔吊上部结构360度自由旋转情况，以及落实《广东省建筑起重机械防御台风安全技术指引（试行）》各项措施情况，必要时采取降节、加固等防风措施；三是脚手架连墙件设置及紧固情况、架体悬臂部分加固情况，悬挑防护棚、悬挑外挑网加固情况。附着式升降脚手架防坠落、防倾覆装置、连接部位稳固情况；四是活动板房加固情况、围挡加固情况、幕墙及外窗开启扇关闭情况、材料杂物清理固定情况、危险品存放情况；五是强化临时用电安全管理。各项目要做足充分准备，对施工现场隐患问题自查自纠，对难以协调解决的问题要及时向我局和属地政府报告。

特别是要认真复核、检查、落实本项目人员撤离的避难场所，确保启动人员撤离应急响应时，能够保障人员迅速撤离，有序管理，确保人身安全，生活、防疫等有切实保障。

三、强化应急管理，切实做好台风暴雨应急响应

在台风防御过程中，各有关企业务必要遵循把人民群众生命安全放在首位的原则，按照《防台风“六个百分百”工作指引（暂行）》《惠东县房屋市政工程应对气象灾害停工停产工作指引》

《惠州市建筑工地防御气象灾害工作指引》有关要求，切实做到“事前预警和部署到位；事中响应和防范到位；事后防次生灾害和排险到位”，同时加强应急保障、值班值守、信息报送等工作，对突发情况及时报告、及时处置。属地主管部门发出撤离现场人员指令时，施工企业应迅速安排工作人员撤离施工现场及危险区域，百分之百转移到安全地带，确保不留死角、不漏一人。在恶劣天气结束、恢复施工之前，施工企业必须逐个环节、逐个部位对施工现场进行全面细致的安全检查，确保不留隐患。

惠东县住房和城乡建设局

2022年8月23日

